Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiţii

CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	2,500.00	475.00	2,975.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	3,000.00	570.00	3,570.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		**5,500.00**	**1,045.00**	**6,545.00**
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	24,000.00	4,560.00	28,560.00
TOTAL CAPITOLUL 2		**24,000.00**	**4,560.00**	**28,560.00**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.1	Studii de teren	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5	Proiectare	140,000.00	26,600.00	166,600.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuție	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	18,905.00	3,591.95	22,496.95
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	18,905.00	3,591.95	22,496.95
3.7.2	Auditul finaciar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.1	pe perioada de execuţie a lucrărilor	0.00	0.00	0.00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10,000.00	1,900.00	11,900.00
TOTAL CAPITOLUL 3		**184,905.00**	**35,131.95**	**220,036.95**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	733,103.70	139,289.70	872,393.40
4.1.1	Arhitectura si rezistenta	653,277.12	124,122.65	777,399.77
4.1.2	Instalatii electrice	28,291.86	5,375.45	33,667.31
4.1.3	Instalati sanitare exterioare	22,422.01	4,260.18	26,682.19
4.1.4	Instalatii sanitare interioare	15,188.88	2,885.89	18,074.77
4.1.5	Instalatii termice si de climatizare	13,923.83	2,645.53	16,569.36
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9,700.00	1,843.00	11,543.00
4.2.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	9,700.00	1,843.00	11,543.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	75,169.25	14,282.16	89,451.41
4.3.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	75,169.25	14,282.16	89,451.41
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	20,777.44	3,947.71	24,725.15
4.4.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	20,777.44	3,947.71	24,725.15
4.5	Dotari mobilier	39,526.22	7,509.98	47,036.20
4.5.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	39,526.22	7,509.98	47,036.20
4.6	Active necorporale	6,068.40	1,153.00	7,221.40
4.6.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	6,068.40	1,153.00	7,221.40
TOTAL CAPITOLUL 4		**884,345.01**	**168,025.55**	**1,052,370.56**
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	8,200.50	1,558.10	9,758.60
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	8,200.50	1,558.10	9,758.60
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	8,750.54	1,662.60	10,413.14
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00

5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	3,977.52	755.73	4,733.25
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	795.50	151.15	946.65
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,977.52	755.73	4,733.25
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	43,950.00	8,350.50	52,300.50
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		**60,901.04**	**11,571.20**	**72,472.24**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL:		**1,159,651.05**	**220,333.70**	**1,379,984.75**
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		**780,504.20**	**148,295.80**	**928,800.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcții și instalații	733,103.70	139,289.70	872,393.40
4.1.1	Arhitectura si rezistenta	653,277.12	124,122.65	777,399.77
4.1.2	Instalatii electrice	28,291.86	5,375.45	33,667.31
4.1.3	Instalati sanitare exterioare	22,422.01	4,260.18	26,682.19
4.1.4	Instalatii sanitare interioare	15,188.88	2,885.89	18,074.77
4.1.5	Instalatii termice si de climatizare	13,923.83	2,645.53	16,569.36
TOTAL I - subcap. 4.1		**733,103.70**	**139,289.70**	**872,393.40**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9,700.00	1,843.00	11,543.00
4.2.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	9,700.00	1,843.00	11,543.00
TOTAL II - subcap. 4.2		**9,700.00**	**1,843.00**	**11,543.00**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	75,169.25	14,282.16	89,451.41
4.3.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	75,169.25	14,282.16	89,451.41
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	20,777.44	3,947.71	24,725.15
4.4.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	20,777.44	3,947.71	24,725.15
4.5	Dotari mobilier	39,526.22	7,509.98	47,036.20
4.5.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	39,526.22	7,509.98	47,036.20
4.6	Active necorporale	6,068.40	1,153.00	7,221.40

4.6.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	6,068.40	1,153.00	7,221.40
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**141,541.31**	**26,892.85**	**168,434.16**
Cap. 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	8,200.50	1,558.10	9,758.60
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	8,200.50	1,558.10	9,758.60
TOTAL IV - subcap. 5.1		**8,200.50**	**1,558.10**	**9,758.60**
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +		**892,545.51**	**169,583.65**	**1,062,129.16**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Ciulei Bogdan

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	**Denumirea capitolelor de cheltuieli**	**Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)**	**Din care: C+M**
		Lei	**Lei**
1	**2**	**3**	**4**
1.2	Amenajarea terenului	2,500.00	2,500.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	3,000.00	3,000.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	24,000.00	24,000.00
3.5	Proiectare	140,000.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45,000.00	0.00
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție	10,000.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuție	65,000.00	0.00
4.1	Construcții și instalații	733,103.70	733,103.70
4.1.1	Arhitectura si rezistenta	653,277.12	653,277.12
4.1.2	Instalatii electrice	28,291.86	42,215.69
4.1.3	Instalati sanitare exterioare	22,422.01	22,422.01
4.1.4	Instalatii sanitare interioare	15,188.88	15,188.88
4.1.5	Instalatii termice si de climatizare	13,923.83	15,188.88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9,700.00	9,700.00
4.2.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	9,700.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	75,169.25	0.00
4.3.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	75,169.25	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	20,777.44	0.00
4.4.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	20,777.44	
4.5	Dotari mobilier	39,526.22	0.00

4.5.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	39,526.22	
4.6	Active necorporale	6,068.40	0.00
4.6.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	6,068.40	
5.1	Organizare de șantier	8,200.50	8,200.50
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	8,200.50	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**1,062,045.51**	**780,504.20**
Taxa pe valoarea adăugată:		**201,788.65**	**148,295.80**
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		**1,263,834.16**	**928,800.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Ciulei Bogdan





Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	**Cheltuieli pe categoria de lucrări**	**Valoarea (exclusiv TVA)**
		Lei
1	**2**	**3**
4.1	Construcții și instalații	733,103.70
4.1.1	Arhitectura si rezistenta	653,277.12
4.1.2	Instalatii electrice	28,291.86
4.1.3	Instalati sanitare exterioare	22,422.01
4.1.4	Instalatii sanitare interioare	15,188.88
4.1.5	Instalatii termice si de climatizare	13,923.83
	TOTAL I	**733,103.70**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9,700.00
4.2.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	9,700.00
	TOTAL II	**9,700.00**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	75,169.25
4.3.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	75,169.25
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	20,777.44
4.4.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	20,777.44
4.5	Dotari mobilier	39,526.22
4.5.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	39,526.22
4.6	Active necorporale	6,068.40
4.6.1	Obiectiv: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA	6,068.40
	TOTAL III	**141,541.31**
5.1	Organizare de șantier	8,200.50
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	8,200.50
	TOTAL IV	**8,200.50**
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL V	**0.00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**892,545.51**
Taxa pe valoarea adăugată:		**169,583.65**
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		**1,062,129.16**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: TERASAMENTE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.1.1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m	mc	60.00	56.97	**3,418.20**
1.1.2	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-	mc	60.00	15.36	**921.78**
1.1.3	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in	mc	60.00	20.00	**1,199.76**

Total ore manopera (ore)	**205.14**
Total greutate materiale (tone)	**6.00**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**0.96**	**5,538.78**	**0.00**	**0.00**	**5,539.74**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	124.62	0.00	0.00	124.62

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**0.96**	**5,663.40**	**0.00**	**0.00**	**5,664.37**
Cheltuieli	10,000%					566.44
Profit	5,000%					311.54

Total Deviz fara TVA	**6,542.34**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: REZISTENTA FUNDATII						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.2.1	RPCD01A 03%	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pana la 8 mm	kg	100.00	7.96	**796.01**
1.2.2	CA01B1	Turnarea betonului simplu	mc	48.00	426.13	**20,454.05**

1.2.3	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	120.00	50.00	**6,000.00**
1.2.4	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.20	34.50	**41.40**

Total ore manopera (ore)	**135.64**
Total greutate materiale (tone)	**126.35**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**15,187.78**	**3,662.28**	**2,400.00**	**6,041.40**	**27,291.46**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	82.40	0.00	0.00	82.40

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**15,187.78**	**3,744.68**	**2,400.00**	**6,041.40**	**27,373.86**
Cheltuieli	10,000%					2,737.39
Profit	5,000%					1,505.56

Total Deviz fara TVA	**31,616.81**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: REZISTENTA ELEVATII						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.3.1	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevaţie,	mp	86.00	35.21	**3,027.79**
1.3.2	CC02XB	Armaturi din otel beton cu D>	kg	800.00	11.10	**8,880.00**
1.3.3	CA02G1	Turnarea betonului armat in	mc	14.00	446.66	**6,253.27**
1.3.4	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	35.00	50.00	**1,750.00**
1.3.5	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.50	34.50	**51.75**

Total ore manopera (ore)	**180.80**
Total greutate materiale (tone)	**39.50**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**12,379.46**	**4,881.60**	**900.00**	**1,801.75**	**19,962.81**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	109.84	0.00	0.00	109.84

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**12,379.46**	**4,991.43**	**900.00**	**1,801.75**	**20,072.64**
Cheltuieli	10,000%					2,007.26
Profit	5,000%					1,104.00

Total Deviz fara TVA	**23,183.90**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: PLACA COTA 0						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.4.1	CC02P1	Montarea armăturilor din oţel-	kg	733.00	7.25	**5,311.73**
1.4.2	IFB09C3	Strat drenant din: nisip, balast,	mp	130.00	15.49	**2,013.07**
1.4.3	RPCXE05A	Strat termoizolant terase acoperis plansee cu placi	mp	130.00	46.95	**6,103.73**
1.4.4	CA02J1	Turnarea betonului armat in	mc	13.00	435.07	**5,655.89**
1.4.5	CA01D1	Turnarea betonului simplu	mc	4.40	441.52	**1,942.70**
1.4.6	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	43.50	50.00	**2,175.00**
1.4.7	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	38.00	34.50	**1,311.00**

Total ore manopera (ore)	**234.15**
Total greutate materiale (tone)	**82.09**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**13,488.98**	**6,322.13**	**1,216.00**	**3,486.00**	**24,513.11**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	142.25	0.00	0.00	142.25

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**13,488.98**	**6,464.38**	**1,216.00**	**3,486.00**	**24,655.35**

Cheltuieli	10,000%		2,465.54
Profit	5,000%		1,356.04

Total Deviz fara TVA	**28,476.93**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: STALPI						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.5.1	CB02B%	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: elevatii,	metru patrat	69.00	44.95	**3,101.80**
1.5.2	CC02XD	Armaturi din otel beton cu D>	kg	800.00	10.97	**8,772.00**
1.5.3	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace	metru cub	6.00	412.25	**2,473.48**
1.5.4	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	15.00	50.00	**750.00**
1.5.5	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	2.50	34.50	**86.25**

Total ore manopera (ore)	**157.95**
Total greutate materiale (tone)	**17.83**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**9,177.63**	**4,264.65**	**905.00**	**836.25**	**15,183.53**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	95.95	0.00	0.00	95.95

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**9,177.63**	**4,360.60**	**905.00**	**836.25**	**15,279.49**
Cheltuieli	10,000%					1,527.95
Profit	5,000%					840.37

Total Deviz fara TVA	**17,647.81**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: ZIDARIE						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6.1	CD04D02%	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 50-Z, preparat	metru cub	46.00	547.71	**25,194.68**
1.6.2	CD05A01%	Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M 25-Z, preparat cu malaxorul pe	metru cub	8.80	480.19	**4,225.63**
1.6.3	RCSG04D%	Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP, calitatea I,la	mc	1.50	529.41	**794.11**
1.6.4	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	135.00	34.50	**4,657.50**
1.6.5	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode	tona	15.00	38.61	**579.15**

Total ore manopera (ore)	**386.13**
Total greutate materiale (tone)	**84.21**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**17,583.46**	**10,425.51**	**2,784.60**	**4,657.50**	**35,451.07**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0.00	234.57	0.00	0.00	234.57

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**17,583.46**	**10,660.08**	**2,784.60**	**4,657.50**	**35,685.64**
Cheltuieli	10,000%					3,568.56
Profit	5,000%					1,962.71

Total Deviz fara TVA	**41,216.92**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: BUIANDRUGI						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.7.1	RPCC06A1	Cofraje din scânduri răsinoase pentru returnări buiandrugi,	mp	40.00	80.70	**3,228.11**

1.7.2	CB11B#	Sustineri cu popi extensibili de	buc	60.00	24.12	**1,447.05**
1.7.3	CA02L1	Turnarea betonului armat in	mc	0.25	405.60	**101.40**
1.7.4	CC02XD	Armaturi din otel beton cu D>	kg	300.00	10.72	**3,214.50**
1.7.5	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	0.60	50.00	**30.00**
1.7.6	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.20	34.50	**41.40**

Total ore manopera (ore)	**141.53**
Total greutate materiale (tone)	**1.49**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**4,157.15**	**3,821.41**	**12.50**	**71.40**	**8,062.46**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	85.98	0.00	0.00	85.98

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**4,157.15**	**3,907.39**	**12.50**	**71.40**	**8,148.44**
Cheltuieli	10,000%					814.84
Profit	5,000%					448.16

Total Deviz fara TVA	**9,411.45**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: GRINZI						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.8.1	CB01A%	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme)	metru patrat	25.00	81.14	**2,028.38**
1.8.2	CB11B%	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pt montarea	bucata	12.00	19.57	**234.78**
1.8.3	CC02XD	Armaturi din otel beton cu D>	kg	130.00	4.96	**644.15**
1.8.4	CA02J1	Turnarea betonului armat in	mc	2.50	333.26	**833.15**
1.8.5	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	6.25	50.00	**312.50**

1.8.6	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.50	34.50	**51.75**

Total ore manopera (ore)	**66.86**
Total greutate materiale (tone)	**7.37**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**1,747.74**	**1,805.22**	**187.50**	**364.25**	**4,104.71**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	40.62	0.00	0.00	40.62

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**1,747.74**	**1,845.84**	**187.50**	**364.25**	**4,145.32**
Cheltuieli	10,000%					414.53
Profit	5,000%					227.99

Total Deviz fara TVA	**4,787.85**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: CENTURI						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.9.1	CB03J#	Cofraje din panouri refolosibile	mp	40.00	55.53	**2,221.18**
1.9.2	CB11B#	Sustineri cu popi extensibili de	buc	100.00	27.10	**2,709.75**
1.9.3	CC02XD	Armaturi din otel beton cu D>	kg	780.00	5.05	**3,935.10**
1.9.4	CA02J1	Turnarea betonului armat in	mc	7.20	333.26	**2,399.47**
1.9.5	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	17.28	50.00	**864.00**
1.9.6	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.15	34.50	**39.68**

Total ore manopera (ore)	**196.53**
Total greutate materiale (tone)	**21.49**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**4,954.14**	**5,306.36**	**1,005.00**	**903.68**	**12,169.17**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	119.39	0.00	0.00	119.39

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**4,954.14**	**5,425.76**	**1,005.00**	**903.68**	**12,288.57**
Cheltuieli	10,000%					1,228.86
Profit	5,000%					675.87

Total Deviz fara TVA	**14,193.30**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: PLANSEU DIN LEMN						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.10.1	RCSH15A%	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din	mc	3.81	1,870.37	**7,129.83**
1.10.2	RPCH22XA	Podina intre grinzi pentru sustinerea umpluturii la plansee din lemn cu deschidere de peste 4 m	metru patrat	130.00	66.98	**8,707.40**
1.10.3	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de	mp	270.00	13.86	**3,741.61**
1.10.4	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	13.00	34.50	**448.50**

Total ore manopera (ore)	**216.14**
Total greutate materiale (tone)	**13.13**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**13,687.84**	**5,835.73**	**55.27**	**448.50**	**20,027.34**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	131.30	0.00	0.00	131.30

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**13,687.84**	**5,967.03**	**55.27**	**448.50**	**20,158.65**
Cheltuieli	10,000%					2,015.86

Profit	5,000%		1,108.73

Total Deviz fara TVA	**23,283.24**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: SARPANTA DIN LEMN						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.11.1	CE12XB	Sarpanta din lemn executata pe scaune din lemn rotund cioplit, la invelitori grele	metru patrat	180.00	150.00	**27,000.00**
1.11.2	CN54A+20	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de	mp	345.00	13.86	**4,780.95**
1.11.3	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	5.50	34.50	**189.75**

Total ore manopera (ore)	**420.00**
Total greutate materiale (tone)	**5.93**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**20,125.95**	**11,340.00**	**315.00**	**189.75**	**31,970.70**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	255.15	0.00	0.00	255.15

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**20,125.95**	**11,595.15**	**315.00**	**189.75**	**32,225.85**
Cheltuieli	10,000%					3,222.58
Profit	5,000%					1,772.42

Total Deviz fara TVA	**37,220.85**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: SCARI EXTERIOARE SI RAMPE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**

1.12.1	CB04C1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri	mp	25.00	26.83	**670.67**
1.12.2	CC02C1	Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii,	kg	163.00	7.45	**1,214.99**
1.12.3	CZ0302M1	Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în	kg	73.00	7.77	**567.57**
1.12.4	CZ0302N1	Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în	kg	90.00	3.65	**328.86**
1.12.5	CC03C#	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	245.00	3.60	**881.88**
1.12.6	CA02V1	Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor,	mc	10.00	1,189.37	**11,893.72**
1.12.7	CK18A11*2	BALUSTRADA METALICA FINISATA CU MANA CURENTA	M	12.00	800.00	**9,600.00**
1.12.8	TRA06A35	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	28.80	50.00	**1,440.00**
1.12.9	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	0.80	34.50	**27.60**

Total ore manopera (ore)	**187.92**
Total greutate materiale (tone)	**27.68**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**16,662.92**	**5,073.81**	**3,420.96**	**1,467.60**	**26,625.29**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	114.16	0.00	0.00	114.16

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**16,662.92**	**5,187.97**	**3,420.96**	**1,467.60**	**26,739.45**
Cheltuieli	10,000%					2,673.95
Profit	5,000%					1,470.67

Total Deviz fara TVA	**30,884.07**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: ARHITECTURA-FINISAJE INTERIOARE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**

1.13.1	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereţi şi stâlpi,	mp	386.00	33.09	**12,774.35**
1.13.2	CB14A%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de	metru patrat	386.00	133.32	**51,460.26**
1.13.3	RCSJ06B%	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	80.00	24.33	**1,946.33**
1.13.4	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm	mp	386.00	16.72	**6,455.26**
1.13.5	RCSR08B%	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de	mp	386.00	25.28	**9,756.28**
1.13.6	CL25A1	Protecţia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornişe	m	30.00	12.08	**362.37**
1.13.7	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe	mp	95.00	189.46	**17,998.89**
1.13.8	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm	mp	112.00	18.96	**2,124.02**
1.13.9	RCSR08B%	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de	mp	112.00	19.91	**2,229.87**
1.13.10	CK25A%	Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura	metru patrat	7.56	1,836.75	**13,885.86**
1.13.11	CK25D%	Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura	metru patrat	7.70	2,045.34	**15,749.11**
1.13.12	CK23B#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi,	mp	18.90	1,238.14	**23,400.88**
1.13.13	CK25A#	Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv	mp	2.10	2,041.24	**4,286.60**
1.13.14	CK26A#	Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre	ml	11.30	89.77	**1,014.44**
1.13.15	CG01A-13#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m	mp	110.00	75.70	**8,327.25**
1.13.16	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU	mp	77.00	251.82	**19,390.34**
1.13.17	CG09A#	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	35.00	23.03	**806.05**
1.13.18	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau	mp	17.00	166.91	**2,837.48**
1.13.19	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	42.00	34.50	**1,449.00**
1.13.20	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode	tona	18.00	38.61	**694.98**

Total ore manopera (ore)	**1,807.00**
Total greutate materiale (tone)	**45.36**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**99,264.63**	**48,788.96**	**47,447.03**	**1,449.00**	**196,949.62**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	1,097.75	0.00	0.00	1,097.75

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**99,264.63**	**49,886.71**	**47,447.03**	**1,449.00**	**198,047.37**
Cheltuieli	10,000%					19,804.74
Profit	5,000%					10,892.61

Total Deviz fara TVA	**228,744.71**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: ARHITECTURA FINISAJE EXTERIOARE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.14.1	CF06B1	Tencuieli exterioare obişnuite executate manual, drişcuite, pe	mp	135.00	47.58	**6,422.89**
1.14.2	IZF35C+	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada strat finisaj	mp	135.00	179.05	**24,171.09**
1.14.3	CI02XA	Glafuri din marmura, travertin sau piatra, cu latimea < 30 cm,	metru	22.00	318.29	**7,002.48**
1.14.4	CB14A%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de	metru patrat	135.00	133.32	**17,997.76**
1.14.5	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau	mp	20.00	168.95	**3,378.91**
1.14.6	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu mortar de	m	20.00	16.81	**336.14**
1.14.7	CMtG07D	Confecţionare balustradelor şi grilajelor metalice din fier lat	kg	150.00	64.80	**9,720.00**
1.14.8	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,	mc	30.00	238.35	**7,150.47**

1.14.9	DE01A02+	Pavele pentru spatii pietonale sau cu trafic usor, cu grosimea	mp	44.00	110.80	**4,875.15**
1.14.10	CN09XB	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice cu email alchidic	metru patrat	25.00	34.95	**873.76**
1.14.11	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	95.00	34.50	**3,277.50**
1.14.12	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode	tona	26.00	38.61	**1,003.85**

Total ore manopera (ore)	**960.76**
Total greutate materiale (tone)	**93.73**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**38,849.50**	**25,940.51**	**18,142.50**	**3,277.50**	**86,210.00**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	583.66	0.00	0.00	583.66

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**38,849.50**	**26,524.17**	**18,142.50**	**3,277.50**	**86,793.67**
Cheltuieli	10,000%					8,679.37
Profit	5,000%					4,773.65

Total Deviz fara TVA	**100,246.68**

Obiectul: Arhitectura si rezistenta						
Devizul: INVELITOARE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1.15.1	CE01A#	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton (mortar)	mp	185.00	89.62	**16,579.47**
1.15.2	CE14XA	Pazii la stresini sau frontoane din scinduri geluite simple sau	metru	45.00	18.49	**832.05**
1.15.3	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafeţe orizontale cu un	mp	185.00	10.44	**1,931.90**
1.15.4	CE01B%	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din bet.(mortar) de	metru	12.00	47.99	**575.85**

1.15.5	DE12A%	Montarea panourilor de parazăpezi din metal, cu ancore;	buc	88.00	67.12	**5,906.83**
1.15.6	CE05E1	Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată,	mp	30.00	87.02	**2,610.57**
1.15.7	RPCXH03A	Streasina din scinduri de rasinoase infundata faltuita	mp	35.00	168.23	**5,888.22**
1.15.8	RPCR40A1	Băiţuirea lemnăriei cu baiţ de apă de 2 ori pe lemnăria aflată	mp	50.00	4.87	**243.35**
1.15.9	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de	mp	100.00	13.86	**1,385.78**
1.15.10	CE13C1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunda, cu diametrul de 15	m	45.00	172.62	**7,767.90**
1.15.11	CE14C1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe	m	20.00	175.10	**3,501.95**
1.15.12	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	13.00	34.50	**448.50**
1.15.13	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode	tona	10.00	38.61	**386.10**

Total ore manopera (ore)	**445.71**
Total greutate materiale (tone)	**11.17**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**34,744.57**	**12,034.16**	**831.22**	**448.50**	**48,058.46**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	270.77	0.00	0.00	270.77

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**34,744.57**	**12,304.93**	**831.22**	**448.50**	**48,329.23**
Cheltuieli	10,000%					4,832.92
Profit	5,000%					2,658.11

Total Deviz fara TVA	**55,820.26**

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: TUBURI, TEVI PROTECTIE SI ACCESORII						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**

2.1.1	EA11A#	Tub de protectie flexibil montat	m	350.00	9.15	**3,202.27**
2.1.2	EA11A#	Tub de protectie flexibil montat	m	350.00	8.90	**3,113.73**
2.1.3	EA16D1	Doză de derivaţie, pentru cabluri	buc	20.00	26.74	**534.87**
2.1.4	EA17B11	DOZA DE APARAT	buc	150.00	3.00	**450.00**
2.1.5	RPCU05B#	Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec	buc	20.00	10.80	**216.00**
2.1.6	RCSU05D01%	Executarea mecanizata a strapungerilor pentru conducte	buc	20.00	8.64	**172.80**

Total ore manopera (ore)	**89.20**
Total greutate materiale (tone)	**0.73**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**1,781.27**	**2,408.40**	**3,500.00**	**0.00**	**7,689.67**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	54.19	0.00	0.00	54.19

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**1,781.27**	**2,462.59**	**3,500.00**	**0.00**	**7,743.86**
Cheltuieli	10,000%					774.39
Profit	5,000%					425.91

Total Deviz fara TVA	**8,944.15**

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: CONDUCTE ELECTRICE SI ACCESORII						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
2.2.1	850125	Cablu cyy-f sau similar	m	350.00	6.00	**2,100.00**
2.2.2	85650488	Cablu cyaby 5x4mmp	m	22.00	12.00	**264.00**
2.2.3	EB08B%	Cutie echipata , accesorie la	buc	1.00	264.46	**264.46**

Total ore manopera (ore)	**2.75**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Cheltuieli Directe	2,514.21	74.25	40.00	0.00	2,628.46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0.00	1.67	0.00	0.00	1.67

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		2,514.21	75.92	40.00	0.00	2,630.13
Cheltuieli	10,000%					263.01
Profit	5,000%					144.66

Total Deviz fara TVA	3,037.80

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: APARATE SI ACCESORII						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.3.1	ED01A1	Intreruptor manual unipolar,	buc	12.00	29.12	**349.48**
2.3.2	ED08D1	Priză de antenă pentru radio şi	buc	3.00	33.79	**101.36**
2.3.3	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă,	buc	20.00	19.02	**380.46**
2.3.4	ED08D1	Priză de antenă pentru radio şi	buc	3.00	29.75	**89.24**
2.3.5	ED10C1	Buton de acţionare şi comandă	buc	3.00	24.62	**73.87**

Total ore manopera (ore)	16.51
Total greutate materiale (tone)	0.01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	548.63	445.77	0.00	0.00	994.40

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0.00	10.03	0.00	0.00	10.03

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		548.63	455.80	0.00	0.00	1,004.43
Cheltuieli	10,000%					100.44
Profit	5,000%					55.24

Total Deviz fara TVA	1,160.12

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: CORPURI DE ILUMINAT SI ACCESORII						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.4.1	5102646	CORP DE ILUMINAT DE TIP	buc	6.00	120.00	**720.00**
2.4.2	348	Corp de iluninat cu led 36 w ip	buc	22.00	100.00	**2,200.00**
2.4.3	382	Corp iluminat tip led montat	buc	9.00	110.00	**990.00**
2.4.4	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale	buc	14.00	131.79	**1,845.07**
2.4.5	5530161	Kit semnalizaregrupuri sociale	buc	1.00	25.00	**25.00**
2.4.6	383	Corp de iluminat evacuare cu	buc	3.00	150.00	**450.00**
2.4.7	384	Corp de iluminat evacuare cu	buc	8.00	120.00	**960.00**
2.4.8	5530162	Kit de emergenta impotriva	buc	25.00	40.00	**1,000.00**

Total ore manopera (ore)	11.20
Total greutate materiale (tone)	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7,887.67	302.40	0.00	0.00	8,190.07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0.00	6.80	0.00	0.00	6.80

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		7,887.67	309.20	0.00	0.00	8,196.87
Cheltuieli	10,000%					819.69
Profit	5,000%					450.83

Total Deviz fara TVA	9,467.38

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: TABLOURI ELECTRICE SI ACCESORII						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.5.1	EF01B#	Tablou electric pe schelet	buc	1.00	343.13	**343.13**
2.5.2	21970	Tablou eledistributie echipat	buc	1.00	1,000.00	**1,000.00**
2.5.3	EG10A11	Bara de egalizare a potentialelor	buc	1.00	527.00	**527.00**

Total ore manopera (ore)	**2.80**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**1,764.53**	**75.60**	**30.00**	**0.00**	**1,870.13**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**1,764.53**	**77.30**	**30.00**	**0.00**	**1,871.83**
Cheltuieli	10,000%					187.18
Profit	5,000%					102.95

Total Deviz fara TVA	**2,161.97**

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: PRIZA DE PAMANT						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
2.6.1	EG08A1	COND. LEG. PAM. INST.	M	15.00	30.00	**450.00**
2.6.2	TsA01XA	Sapaturi manuale de pamant in	mc	8.25	67.50	**556.88**
2.6.3	W1MN14A#	Electrod din ţeavă de oţel zincată pentru priza de legare la	m	3.00	124.23	**372.69**
2.6.4	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	10.00	34.50	**345.00**

Total ore manopera (ore)	**23.24**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**740.22**	**627.35**	**12.00**	**345.00**	**1,724.56**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	14.12	0.00	0.00	14.12

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**740.22**	**641.46**	**12.00**	**345.00**	**1,738.68**
Cheltuieli	10,000%					173.87
Profit	5,000%					95.63

Total Deviz fara TVA	**2,008.17**

Obiectul: Instalatii electrice						
Devizul: RETELE EXTERIOARE						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
2.7.1	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in	mc	5.00	67.50	**337.50**
2.7.2	ACE08XA	Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canalizare din nisip	metru cub	1.00	171.60	**171.60**
2.7.3	EC100DAN07	Montare ingropat cablu CYABY 5X16MMP, IN PAT DE NISIP, IN	M	10.00	65.40	**654.00**
2.7.4	ACE20A1-AS01	Banda avertizoare din PE pentru conducta	m	10.00	4.00	**40.00**
2.7.5	RPCA06A#	Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata	mc	4.00	23.56	**94.22**

Total ore manopera (ore)	**19.74**
Total greutate materiale (tone)	**1.78**

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**764.34**	**532.98**	**0.00**	**0.00**	**1,297.32**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	11.99	0.00	0.00	11.99

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**764.34**	**544.97**	**0.00**	**0.00**	**1,309.32**
Cheltuieli	10,000%					130.93
Profit	5,000%					72.01

Total Deviz fara TVA	**1,512.26**

Obiectul: Instalati sanitare exterioare						
Devizul: RETEA EXTERIOASA DE CANALIZARE MENAJERA						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1.1	ACA07XB	Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D=110-160mm	metru	22.00	58.90	**1,295.73**
3.1.2	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in	mc	23.00	117.03	**2,691.69**
3.1.3	RPCA01A#	Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 m lat,max 1,50 m	mc	4.00	83.70	**334.80**
3.1.4	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de	mc	8.00	62.59	**500.76**
3.1.5	TsF01XA	Sprijiniri de maluri cu dulapi de	mp	84.00	24.12	**2,025.71**
3.1.6	ACE20A1-AS01	Banda avertizoare din PE pentru conducta	m	22.00	1.00	**22.00**
3.1.7	DA06A1	Strat de agregate naturale	mc	8.00	101.58	**812.62**
3.1.8	ACE29C%	Executarea caminului de vizitare	buc	1.00	2,458.29	**2,458.29**
3.1.9	TsD17XA	Umpluturi compactate la profilul	mc	15.00	69.74	**1,046.13**
3.1.10	SE01XA	Proba de etanseitate la presiune conducte otel, PVC sau Pb de	metru	22.00	4.59	**100.98**
3.1.11	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu	100 m	0.35	56.90	**19.92**
3.1.12	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare	100 mc	0.21	1,505.00	**316.05**
3.1.13	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	37.80	19.50	**737.11**
3.1.14	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	10.00	34.50	**345.00**

Total ore manopera (ore)	**196.98**
Total greutate materiale (tone)	**43.60**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**4,280.47**	**5,318.47**	**2,025.75**	**1,082.10**	**12,706.79**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0.00	119.67	0.00	0.00	119.67

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**4,280.47**	**5,438.14**	**2,025.75**	**1,082.10**	**12,826.45**
Cheltuieli	10,000%					1,282.65

Profit	5,000%		705.45

Total Deviz fara TVA	**14,814.55**

Obiectul: Instalati sanitare exterioare						
Devizul: RETELE EXTERIOARE PENTRU ALIMENTARE CU APA						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
3.2.1	TsC03XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de0,4-0,7	100 mc	0.45	482.50	**217.12**
3.2.2	RPCA01A #	Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 m lat,max 1,50 m	mc	2.00	83.70	**167.40**
3.2.3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de	mc	6.00	62.59	**375.57**
3.2.4	SA11B12	TEAVA PEHD 80, D=32MM,	M	62.00	8.50	**527.00**
3.2.5	ACE20A1-AS01	Banda avertizoare din PE pentru conducta	m	62.00	3.00	**186.00**
3.2.6	DA06A1	Strat de agregate naturale	mc	5.00	101.58	**507.89**
3.2.7	TsD17XA	Umpluturi compactate la profilul	mc	4.00	69.74	**278.97**
3.2.8	SE01XA	Proba de etanseitate la presiune conducte otel, PVC sau Pb de	metru	62.00	4.59	**284.58**
3.2.9	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu	100 m	0.20	56.90	**11.38**
3.2.10	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare	100 mc	0.11	1,505.00	**165.55**
3.2.11	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	19.80	19.50	**386.11**
3.2.12	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	21.00	49.50	**1,039.50**

Total ore manopera (ore)	**36.92**
Total greutate materiale (tone)	**21.73**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**1,121.95**	**996.85**	**602.67**	**1,425.60**	**4,147.07**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	22.43	0.00	0.00	22.43

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**

Total Cheltuieli Directe		**1,121.95**	**1,019.27**	**602.67**	**1,425.60**	**4,169.49**
Cheltuieli	10,000%					416.95
Profit	5,000%					229.32

Total Deviz fara TVA	**4,815.77**

Obiectul: Instalati sanitare exterioare						
Devizul: PROCURARE SI MONTAJ CAMIN APOMETRU COMPLET ECHIPAT, ALCATUIT DIN:						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
3.3.1	RPCA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m latime si maximum 1,50 m	metru cub	0.20	83.70	**16.74**
3.3.2	TsD17XA	Umpluturi compactate la profilul	mc	0.70	69.74	**48.82**
3.3.3	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare	100 mc	0.01	1,505.00	**12.04**
3.3.4	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta	tona	1.44	19.50	**28.08**
3.3.5	ACD01J1	Capac si rama stas 2308-81	buc	1.00	232.40	**232.40**
3.3.6	ACD07D1	Elemente la camine stas cu h>2	m	1.00	305.12	**305.12**
3.3.7	ACD04H14	CAMIN DE APOMETRU COMPLET ECHIPAT CU CONTOR SI	buc	1.00	1,500.00	**1,500.00**
3.3.8	SE53A#	Contor de apa cu palete, cu	buc	1.00	153.54	**153.54**
3.3.9	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1.70	34.50	**58.65**
3.3.10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de	tona	1.10	50.00	**55.00**

Total ore manopera (ore)	**10.96**
Total greutate materiale (tone)	**1.72**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**1,960.84**	**295.78**	**12.04**	**141.73**	**2,410.39**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	6.66	0.00	0.00	6.66

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**1,960.84**	**302.44**	**12.04**	**141.73**	**2,417.05**

Cheltuieli	10,000%		241.70
Profit	5,000%		132.94

Total Deviz fara TVA	**2,791.69**

Obiectul: Instalatii sanitare interioare						
Devizul: CANALIZARE MENAJERA-INTERIOARA						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
4.1.1	SB08B#	Teava pe,pp,pp-r pentru	m	20.00	6.03	**120.65**
4.1.2	SB08C#	Teava pe,pp,pp-r pentru	m	24.00	6.87	**164.82**
4.1.3	SB08D#	Teava pe,pp,pp-r pentru	m	16.00	7.75	**123.94**
4.1.4	SB08E#	Teava pe,pp,pp-r pentru	m	4.00	8.95	**35.79**
4.1.5	SB08E#	Teava pe,pp,pp-r pentru	m	24.00	8.95	**214.77**
4.1.6	SA37E#	Bratara fixare conducte alim apa	buc	3.00	11.51	**34.53**
4.1.7	SA37F#	Bratara fixare conducte alim apa	buc	2.00	12.33	**24.66**
4.1.8	SA37H#	Bratara fixare conducte alim apa	buc	4.00	14.11	**56.43**
4.1.9	SA37I#	Bratara fixare conducte alim apa	buc	3.00	15.38	**46.13**
4.1.10	SB09B#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp	buc	9.00	5.31	**47.77**
4.1.11	6712235	Cot pvc-u 45grdn040	buc	3.00	3.00	**9.00**
4.1.12	6712234	Cot pvc-u 87gr dn 040	buc	6.00	3.00	**18.00**
4.1.13	SB09C#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp	buc	10.00	6.15	**61.55**
4.1.14	6712244	Cot pvc-u 45gr dn50	buc	10.00	3.00	**30.00**
4.1.15	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp	buc	1.00	1.39	**1.39**
4.1.16	6712259	Cot pvc-u 45gr dn100	buc	5.00	3.00	**15.00**
4.1.17	6712260	Cot pvc-u 45gr dn110cod kgb	buc	6.00	3.00	**18.00**
4.1.18	SB10E#	Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin	buc	11.00	9.91	**108.96**
4.1.19	2245608	Ramificatie redusa pvckg110/50 la 45gr	buc	5.00	3.00	**15.00**
4.1.20	6712861	Ramificatie pvc-u simpla45gr dn110x110	buc	5.00	3.00	**15.00**
4.1.21	51459	Ramificatie cruce pvc=ka 110x110x110	buc	1.00	3.00	**3.00**

4.1.22	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp	buc	3.00	1.39	**4.17**
4.1.23	180	Reductie excentrica pvc110/75	buc	3.00	3.00	**9.00**
4.1.24	SB49A2	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris	buc	3.00	40.58	**121.73**
4.1.25	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp	buc	3.00	1.39	**4.17**
4.1.26	6715506	Piesa curatire pvc-u dn110	buc	3.00	3.00	**9.00**
4.1.27	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul	buc	3.00	25.03	**75.09**
4.1.28	SB28B#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul	buc	1.00	7.97	**7.97**
4.1.29	ATD36XE	STRAPUNGERI IN PLANSEE SI PERETI	buc	134.00	8.10	**1,085.40**
4.1.30	RPCU19A2	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planşee cu grosimea	buc	5.00	15.17	**75.83**
4.1.31	RPSF05C#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa	m	45.00	4.32	**194.40**
4.1.32	RPSF05C	Verificarea vizuala a instalatiei	M	45.00	27.00	**1,215.00**

Total ore manopera (ore)	**134.97**
Total greutate materiale (tone)	**0.05**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**322.07**	**3,644.08**	**0.00**	**0.00**	**3,966.15**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	81.99	0.00	0.00	81.99

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**322.07**	**3,726.07**	**0.00**	**0.00**	**4,048.15**
Cheltuieli	10,000%					404.81
Profit	5,000%					222.65

Total Deviz fara TVA	**4,675.61**

Obiectul: Instalatii sanitare interioare

Devizul: OBIECTE SANITARE						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.2.1	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau	buc	10.00	30.43	**304.30**
4.2.2	SD16XA1	RACORD FLEXIBIL APA 1/2-3/8"	buc	10.00	9.00	**90.00**
4.2.3	SC19A1	Sifon din bachelita pentru lavoar	buc	5.00	70.68	**353.38**
4.2.4	SC31A1	Ventil de scurgere tip. . .	buc	2.00	13.00	**26.01**
4.2.5	0090407	SET FIXARE LAVOAR	buc	5.00	10.00	**50.00**
4.2.6	17000058677	SET FIXARE OGLINDA	buc	2.00	20.00	**40.00**
4.2.7	SC12A#	Etajera, portelan sanitar	buc	5.00	205.44	**1,027.18**
4.2.8	90414	SET FIXARE ETAJERA	buc	2.00	20.00	**40.00**
4.2.9	SC15XA	Portprosop montat pe perete	bucata	5.00	127.65	**638.25**
4.2.10	SB16E1-AS03	RACORD FLEXIBIL SCURGERE WC D=110	buc	2.00	35.00	**70.00**
4.2.11	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan	buc	2.00	76.33	**152.67**
4.2.12	7359280	PERIE WC+SUPORT	buc	2.00	45.00	**90.00**
4.2.13	SD16XA1	RACORD FLEXIBIL APA 1/2-3/8"	buc	2.00	9.00	**18.00**
4.2.14	0090408	SET FIXARE WC	buc	1.00	10.00	**10.00**
4.2.15	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea	buc	2.00	94.76	**189.52**
4.2.16	SD16XA1	RACORD FLEXIBIL APA 1/2-3/8"	buc	2.00	9.00	**18.00**
4.2.17	0090408	SET FIXARE WC	buc	1.00	10.00	**10.00**
4.2.18	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan	buc	1.00	29.33	**29.33**
4.2.19	7359280	PERIE WC+SUPORT	buc	1.00	10.00	**10.00**
4.2.20	SC06A-1#	Spalator cu 2comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe	buc	2.00	700.26	**1,400.52**
4.2.21	SD04A#	Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau	buc	2.00	113.51	**227.01**
4.2.22	SD16XA1	RACORD FLEXIBIL APA 1/2-3/8"	buc	2.00	9.00	**18.00**
4.2.23	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea	buc	4.00	94.76	**379.04**
4.2.24	0090403	SET FIXARE SPALATOR	buc	1.00	20.00	**20.00**

4.2.25	SC09B#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1.00	392.83	**392.83**

Total ore manopera (ore)	**24.87**
Total greutate materiale (tone)	**0.20**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**4,932.55**	**671.49**	**0.00**	**0.00**	**5,604.04**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	15.11	0.00	0.00	15.11

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**4,932.55**	**686.60**	**0.00**	**0.00**	**5,619.15**
Cheltuieli	10,000%					561.92
Profit	5,000%					309.05

Total Deviz fara TVA	**6,490.12**

Obiectul: Instalatii sanitare interioare						
Devizul: ALIMENTARE APA POTABILA SI APA CALDA						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
4.3.1	IC36A1#	Teava din polietilena armata de	m	20.00	13.04	**260.88**
4.3.2	IC36B1#	Teava din polietilena armata de	m	5.00	15.01	**75.06**
4.3.3	IC36C1#	Teava din polietilena armata de	m	10.00	18.73	**187.31**
4.3.4	IC36C1#	Teava din polietilena armata de	m	7.00	18.73	**131.12**
4.3.5	IC34J11	FITINGURI DIN PPR PT. IMBIN.	buc	145.00	1.00	**145.00**
4.3.6	11305332	Teu egal ppr -nt20	buc	5.00	1.00	**5.00**
4.3.7	7570265	Teu redus ppr 25x20x20	buc	2.00	1.00	**2.00**
4.3.8	11292116	Teu redus PPR 25X20X25	buc	2.00	1.00	**2.00**
4.3.9	11178215	Teu redus ppr32x20x32	buc	4.00	1.00	**4.00**
4.3.10	11305334	Teu egalppr-nt32	buc	4.00	1.00	**4.00**
4.3.11	11176986	Reductie ppr 32-25	buc	2.00	1.00	**2.00**

4.3.12	17000029173	Cot ppr cu talpa20x1/2	buc	20.00	1.00	**20.00**
4.3.13	2501402	Prelungitor ppr20x2,8	buc	20.00	1.00	**20.00**
4.3.14	17000324890	COT PPR 90 D=20MM	buc	20.00	2.00	**40.00**
4.3.15	17000029167	COR PPR 45 D=25MM	buc	5.00	2.00	**10.00**
4.3.16	17000614975	COT PPR 90 D=32MM	buc	5.00	2.00	**10.00**
4.3.17	20013609	Cot 32x90 pe 100 sdr11	buc	5.00	5.00	**25.00**
4.3.18	447a016	Ocolire ppr d=20mm	buc	20.00	1.00	**20.00**
4.3.19	17000029001	Adaptor ppr 20x1/2	buc	12.00	1.00	**12.00**
4.3.20	2455676	Adasptor ppr 32x1	buc	6.00	2.00	**12.00**
4.3.21	20013891	Adaptor PR 100 D=32 SDR 11	buc	1.00	2.00	**2.00**
4.3.22	11175654	Mufa ppr 20	buc	10.00	2.00	**20.00**
4.3.23	11175655	Mufa ppr 25	buc	2.00	1.00	**2.00**
4.3.24	11175656	Mufa ppr 32	buc	4.00	1.00	**4.00**
4.3.25	ID06E12	Robinet sfericd=1/2-3toli	buc	9.00	10.00	**90.00**
4.3.26	8803	Robinet cu obturator sferic1/2"cu racord olandez	buc	6.00	10.00	**60.00**
4.3.27	8858	Robinet cu sferasi racord olandez	buc	3.00	10.00	**30.00**
4.3.28	SA38B#	Bratara fixare cond alim apa si gaze,otel sau pvc Montare	buc	40.00	7.08	**283.19**
4.3.29	SA38C#	Bratara fixare cond alim apa si gaze,otel sau pvc Montare	buc	10.00	7.10	**71.03**
4.3.30	SA38D#	Bratara fixare cond alim apa si gaze,otel sau pvc Montare	buc	20.00	7.38	**147.59**
4.3.31	IZH01A11	IZOLATIE PENTRU TEVICU DIAMETRU DE LA 12-54MM	buc	35.00	2.00	**70.00**
4.3.32	17000616403	Izolatie din pe 10x25mm	m	20.00	2.00	**40.00**
4.3.33	17000616407	Izolztie din pe 10x25	buc	5.00	2.00	**10.00**

4.3.34	17000616411	Izolatie pe 9x32	buc	10.00	2.00	**20.00**
4.3.35	1000725	Banda izolanta 50x3 mm	m	40.00	5.00	**200.00**
4.3.36	ATD36XE	STRAPUNGERI IN PLANSEE SI PERETI	buc	5.00	8.10	**40.50**
4.3.37	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in	m	5.00	32.79	**163.97**
4.3.38	RPCU19A2	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planşee cu grosimea	buc	5.00	15.17	**75.83**
4.3.39	IE08A1-1#	Spalareacu apa potabilaa instalatiei	M	42.00	2.70	**113.40**
4.3.40	RPSF05C	Verificarea vizuala a instalatiei	M	42.00	2.70	**113.40**
4.3.41	RCSU06A%	Executarea santurilor de pana la 5 cm adancime, in pereti din	m	35.00	25.65	**897.75**

Total ore manopera (ore)	**67.85**
Total greutate materiale (tone)	**0.04**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**1,610.08**	**1,831.95**	**0.00**	**0.00**	**3,442.03**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	41.22	0.00	0.00	41.22

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**1,610.08**	**1,873.17**	**0.00**	**0.00**	**3,483.25**
Cheltuieli	10,000%					348.32
Profit	5,000%					191.58

Total Deviz fara TVA	**4,023.15**

Obiectul: Organizare de santier						
Devizul: ORGANIZARE DE SANTIER						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
5.1.1	CO66B1	BARACA VESTIAR	buc	1.00	1,500.00	**1,500.00**

5.1.2	YC011A10	BARACA MATERIALECF,SP	buc	1.00	1,500.00	**1,500.00**
5.1.3	YC011A13	WC ECOLOGIC PT ORGANIZARE DE SANTIER	buc	1.00	1,500.00	**1,500.00**
5.1.4	AUT6729A1	Macara pe pneuri 10-14,9tf	ora	8.00	250.00	**2,000.00**
5.1.5	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu	tona	10.00	60.00	**600.00**

Total ore manopera (ore)	**0.00**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**4,500.00**	**0.00**	**2,000.00**	**600.00**	**7,100.00**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**4,500.00**	**0.00**	**2,000.00**	**600.00**	**7,100.00**
Cheltuieli	10,000%					710.00
Profit	5,000%					390.50

Total Deviz fara TVA	**8,200.50**

Obiectul: Instalatii termice si de climatizare						
Devizul: Instalatii de climatizare						
SECTIUNEA TEHNICA					**SECTIUNEA FINANCIARA**	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
6.1.1	IC11G1QS005	teava cupru pentru instalatii de climatizare	m	40.00	274.20	**10,968.00**
6.1.2	CQ57B	Schela metalica tubulara de	ore	16.00	42.00	**672.00**
6.1.3	ATD 36XE	STRAPUNGERI IN PLANSEE SI PERETI	buc	4.00	54.00	**216.00**

Total ore manopera (ore)	**328.00**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**2,328.00**	**8,856.00**	**672.00**	**0.00**	**11,856.00**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	199.26	0.00	0.00	199.26

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**2,328.00**	**9,055.26**	**672.00**	**0.00**	**12,055.26**
Cheltuieli	10,000%					1,205.53
Profit	5,000%					663.04

Total Deviz fara TVA	**13,923.83**

Total General fara TVA	**741,304.20**
TVA (19%)	**140,847.80**
TOTAL GENERAL (Lei)	**882,152.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat,
Obiectul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat,
Devizul: Amenajarea terenului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	TSH01 A1	Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	100 mp	2.54	833.41	**2,116.87**
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	833.41	2,116.87
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	**78.40**
Total greutate materiale (tone)	**0.00**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	**0.00**	**2,116.87**	**0.00**	**0.00**	**2,116.87**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	47.63	0.00	0.00	47.63

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**0.00**	**2,164.50**	**0.00**	**0.00**	**2,164.50**
Cheltuieli	10,000%					216.45
Profit	5,000%					119.05

Total General fara TVA	**2,500.00**
TVA (19%)	**475.00**
TOTAL GENERAL (Lei)	**2,975.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat,
Obiectul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat,
Devizul: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	TsE01XC	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren tare	100mp	1.13	1,080.00	**1,220.40**
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	1,080.00	1,220.40
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.13	914.40	**1,033.27**
				Material:	158.40	178.99
				Manopera:	756.00	854.28
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3	TsH09XB	Udarea suprafetelor cu futunul de la cisterna	100mp	1.13	217.69	**245.99**
				Material:	5.13	5.79
				Manopera:	198.80	224.65
				Utilaj:	13.76	15.55
				Transport:	0.00	0.00
4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1.15	40.00	**46.00**
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	40.00	46.00

Total ore manopera (ore)	**85.16**
Total greutate materiale (tone)	**1.30**

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**184.78**	**2,299.33**	**15.55**	**46.00**	**2,545.67**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	0.00	51.73	0.00	0.00	51.73

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		**184.78**	**2,351.06**	**15.55**	**46.00**	**2,597.40**
Cheltuieli	10,000%					259.74
Profit	5,000%					142.86

Total General fara TVA	**3,000.00**
TVA (19%)	**570.00**
TOTAL GENERAL (Lei)	**3,570.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat,
Obiectul: Construire, infiintare, amenajare, dotare centru comunitar integrat, Municipiul
Devizul: Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	TSH001	Bransamenta apa potabila de la reteaua existenta in zona	1 buc			**3,282.10**
				Material:	1,820.00	1,820.00
				Manopera:	982.10	982.10
				Utilaj:	480.00	480.00
				Transport:	0.00	0.00
1	TSH001	Bransament trifazic curent electric de la reteaua existenta in zona	1 buc			**17,128.23**
				Material:	11,188.63	11,188.63
				Manopera:	4,775.60	4,775.60
				Utilaj:	1,164.00	1,164.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe	**13,008.63**	**5,757.70**	**1,644.00**	**0.00**	**20,410.33**

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	**Valoare**	**Material**	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Contributia	2,250%	292.69	129.55	36.99	0.00	459.23

		Material	**Manopera**	**Utilaj**	**Transport**	**Total**
Total Cheltuieli Directe		**13,301.32**	**5,887.25**	**1,680.99**	**0.00**	**20,869.56**
Cheltuieli	10,000%					2086.96
Profit	5,000%					1043.48

Total General fara TVA	**24,000.00**
TVA (19%)	**4,560.00**
TOTAL GENERAL (Lei)	**28,560.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F4 - LISTA

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5
2	Montaj vas WC cu rezervor	buc	1	200	200
4	Montaj vas WC cu rezervor pentru persoane cu dizabilitati	buc	1	200	200
6	Montaj chiuveta ceramica cu picior	buc	4	200	800
8	Montaj chiuveta pentru persoane cu dizabilitati	buc	1	200	200
10	Montaj oglinda	buc	4	50	200
12	Montaj boiler electric	buc	1	200	200
14	Montaj unitate monosplit de aer conditionat 12000 BTU	buc	4	500	2000
16	Montaj panou radiant 1500W	buc	2	200	400
18	Montaj panou radiant 1000W	buc	2	200	400
20	Montaj panou radiant 500W	buc	3	200	600
69	Montaj bazin vidanjabil	buc	1	3000	3000
71	Montaj stalpi iluminat	buc	5	300	1500
TOTAL:				**Lei:**	**9700**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Preţul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fişa tehnică ataşată
0	1	2	3	4	5	6
1	Set vas WC cu rezervor	buc	1	720.00	720.00	Fisa tehn. nr. 1
2	Set vas WC cu rezervor pentru persoane cu dizabilitati	buc	1	1,550.00	1,550.00	Fisa tehn. nr. 2
3	Chiuveta ceramica cu picior	buc	4	420.00	1,680.00	Fisa tehn. nr. 3
4	Chiuveta persoane cu dizabilitati	buc	1	1,100.00	1,100.00	Fisa tehn. nr. 4
5	Oglinda	buc	4	240.00	960.00	Fisa tehn. nr. 5
6	Boiler electric 150 L	buc	1	840.00	840.00	Fisa tehn. nr. 6
7	Unitate monosplit de aer conditionat 12000 BTU	buc	4	5,400.00	21,600.00	Fisa tehn. nr. 7
8	Panou radiant 1500 W	buc	2	2,050.00	4,100.00	Fisa tehn. nr. 8
9	Panou radiant 1000 W	buc	2	1,800.00	3,600.00	Fisa tehn. nr. 9
10	Panou radiant 500 W	buc	3	1,400.00	4,200.00	Fisa tehn. nr. 10
11	Bazin vidanjabil	buc	1	6,990.00	6,990.00	Fisa tehn. nr. 36
12	Stalp de iluminat	buc	5	5,565.85	27,829.25	Fisa tehn. nr. 37
TOTAL:				**Lei:**	**75,169.25**	

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Ciulei Bogdan

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
21	Sterilizator	buc	1	1,984.03	1,984.03	Fisa tehn. nr. 11
22	Televizor (sala de	buc	1	2,799.90	2,799.90	Fisa tehn. nr. 12
23	Laptop (cabinete)	buc	3	3,865.54	11,596.62	Fisa tehn. nr. 13
24	Combina frigorifica (oficiu)	buc	1	1,879.99	1,879.99	Fisa tehn. nr. 14
25	Imprimanta	buc	3	429.00	1,287.00	Fisa tehn. nr. 15
26	Aragaz	buc	1	1,229.90	1,229.90	Fisa tehn. nr. 16
TOTAL:				**Lei:**	**20,777.44**	

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,

Formularul F4 - LISTA

Dotari mobilier

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
27	Birou	buc	1	470.50	470.50	Fisa tehn. nr. 17
28	Scaun directorial	buc	1	699.01	699.01	Fisa tehn. nr. 18
29	Scaun vizitator	buc	2	119.99	239.98	Fisa tehn. nr. 19
30	Dulap	buc	1	710.00	710.00	Fisa tehn. nr. 20
31	Cuier	buc	1	275.00	275.00	Fisa tehn. nr. 21
32	Canapea examinare electrica	buc	1	2,900.00	2,900.00	Fisa tehn. nr. 22
33	Masuta	buc	1	349.00	349.00	Fisa tehn. nr. 23
34	Rulouri textile (mp)	mp	5.25	96.60	507.15	Fisa tehn. nr. 24
35	Cos gunoi	buc	1	92.82	92.82	Fisa tehn. nr. 25
36	Birou	buc	1	470.50	470.50	Fisa tehn. nr. 17
37	Scaun directorial	buc	1	699.01	699.01	Fisa tehn. nr. 18
38	Scaun vizitator	buc	2	119.99	239.98	Fisa tehn. nr. 19
39	Dulap	buc	1	710.00	710.00	Fisa tehn. nr. 20
40	Cuier	buc	1	275.00	275.00	Fisa tehn. nr. 21
41	Canapea exameniare electrica	buc	1	2,900.00	2,900.00	Fisa tehn. nr. 22
42	Masuta	buc	1	349.00	349.00	Fisa tehn. nr. 23
43	Rulouri textile (mp)	mp	2.25	96.60	217.35	Fisa tehn. nr. 24
44	Cos gunoi	buc	1	92.82	92.82	Fisa tehn. nr. 25
45	Paravan	buc	1	135.99	135.99	Fisa tehn. nr. 26
46	Birou	buc	1	470.50	470.50	Fisa tehn. nr. 17
47	Scaun directorial	buc	1	699.01	699.01	Fisa tehn. nr. 18
48	Rulouri textile (mp)	mp	3	96.60	289.80	Fisa tehn. nr. 24
49	Cos gunoi	buc	1	92.82	92.82	Fisa tehn. nr. 25
50	Spalator din inox cu 2 cuve pe partea dreapta si picurator	buc	1	3,857.00	3,857.00	Fisa tehn. nr. 27
51	Canapea cu 3 locuri	buc	1	2,040.00	2,040.00	Fisa tehn. nr. 28
52	Fotoliu	buc	2	558.99	1,117.98	Fisa tehn. nr. 29
53	Masuta cafea	buc	1	342.00	342.00	Fisa tehn. nr. 30
54	Rulouri textile (mp)	mp	2.25	96.60	217.35	Fisa tehn. nr. 24
55	Cuier	buc	1	275.00	275.00	Fisa tehn. nr. 21
56	Cos gunoi	buc	1	92.82	92.82	Fisa tehn. nr. 25
57	Scaun sala asteptare	buc	2	1,448.84	2,897.68	Fisa tehn. nr. 31
58	Set masa cu 4 scaune	buc	1	1,101.55	1,101.55	Fisa tehn. nr. 32
59	Mobilier de bucatarie cu blat de lucru	buc	1	6,800.00	6,800.00	Fisa tehn. nr. 33
60	Rulouri textile (mp)	mp	1.5	96.60	144.90	Fisa tehn. nr. 24
61	Cos gunoi	buc	1	92.82	92.82	Fisa tehn. nr. 25

62	Raft depozitare	buc	1	286.00	286.00	Fisa tehn. nr. 34
63	Pubela	buc	2	244.98	489.96	Fisa tehn. nr. 35
72	Banca cu spatar	buc	2	1,920.00	3,840.00	Fisa tehn. nr. 38
73	Cos gunoi exterior	buc	1	1,066.00	1,066.00	Fisa tehn. nr. 39
74	Pubela	buc	4	244.98	979.92	Fisa tehn. nr. 35
TOTAL:				**Lei:**	**39,526.22**	

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei	Echipamente
1	**Arhitectura si rezistenta**	**653,277.12**	**0.00**
1.1	TERASAMENTE	6,542.34	0.00
1.2	REZISTENTA FUNDATII	31,616.81	0.00
1.3	REZISTENTA ELEVATII	23,183.90	0.00
1.4	PLACA COTA 0	28,476.93	0.00
1.5	STALPI	17,647.81	0.00
1.6	ZIDARIE	41,216.92	0.00
1.7	BUIANDRUGI	9,411.45	0.00
1.8	GRINZI	4,787.85	0.00
1.9	CENTURI	14,193.30	0.00
1.10	PLANSEU DIN LEMN	23,283.24	0.00
1.11	SARPANTA DIN LEMN	37,220.85	0.00
1.12	SCARI EXTERIOARE SI RAMPE	30,884.07	0.00
1.13	ARHITECTURA-FINISAJE INTERIOARE	228,744.71	0.00
1.14	ARHITECTURA FINISAJE EXTERIOARE	100,246.68	0.00
1.15	INVELITOARE	55,820.26	0.00
2	**Instalatii electrice**	**28,291.86**	**0.00**
2.1	TUBURI, TEVI PROTECTIE SI ACCESORII	8,944.15	0.00
2.2	CONDUCTE ELECTRICE SI ACCESORII	3,037.80	0.00
2.3	APARATE SI ACCESORII	1,160.12	0.00
2.4	CORPURI DE ILUMINAT SI ACCESORII	9,467.38	0.00
2.5	TABLOURI ELECTRICE SI ACCESORII	2,161.97	0.00
2.6	PRIZA DE PAMANT	2,008.17	0.00
2.7	RETELE EXTERIOARE	1,512.26	0.00
3	**Instalati sanitare exterioare**	**22,422.01**	**0.00**
3.1	RETEA EXTERIOASA DE CANALIZARE MENAJERA	14,814.55	0.00
3.2	RETELE EXTERIOARE PENTRU ALIMENTARE CU APA	4,815.77	0.00
3.3	PROCURARE SI MONTAJ CAMIN APOMETRU COMPLET ECHIPAT, ALCATUIT DIN: APOMETRU, BAZA DE CAMIN 800, COLOANA CAMIN, GARNITURA DE CAUCIUC, PIESA TELESCOPICA, VANE DE IZOLARE ETC.	2,791.69	0.00
4	**Instalatii sanitare interioare**	**15,188.88**	**0.00**
4.1	CANALIZARE MENAJERA-INTERIOARA	4,675.61	0.00
4.2	OBIECTE SANITARE	6,490.12	0.00
4.3	ALIMENTARE APA POTABILA SI APA CALDA	4,023.15	0.00
5	**Instalatii termice si de climatizare**	**13,923.83**	**0**
5.1	Instalatii de climatizare	13,923.83	0
6	**Organizare de santier**	**8,200.50**	**0.00**
6.1	ORGANIZARE DE SANTIER	8,200.50	0.00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			**741,304.20**
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			**0.00**
TOTAL VALOARE (fara TVA):			**741,304.20**
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			**140,847.80**
TOTAL VALOARE:			**882,152.00**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	29.70	27.00	801.90
2	10221	Betonist categoria a II-a	38.60	27.00	1,042.18
3	10231	Betonist categoria a III-a	11.55	27.00	311.76
4	10241	Betonist categoria a IV-a	6.44	27.00	173.88
5	10251	Betonist categoria a V-a	10.91	27.00	294.54
6	10211	Betonist categoria I	161.73	27.00	4,366.66
7	71240100 10700	Dulgher constructii	882.23	27.00	23,820.21
8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	128.93	27.00	3,481.10
9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	52.86	27.00	1,427.19
10	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	328.13	27.00	8,859.37
11	10711	Dulgher constructii categoria I	67.97	27.00	1,835.07
12	Manopera	Electrician	10.00	27.00	270.00
13	320714	Electrician categoria a V-a	2.75	27.00	74.25
14	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	2.61	27.00	70.47
15	21031	Electronist categoria a III-a	4.80	27.00	129.60
16	20000132	Fierar beton	191.25	27.00	5,163.75
17	11121	Fierar beton categoria a II-a	1.45	27.00	39.15
18	11131	Fierar beton categoria a III-a	18.72	27.00	505.39
19	11141	Fierar beton categoria a IV-a	6.13	27.00	165.38
20	11111	Fierar beton categoria I	9.12	27.00	246.13
21	71292000 11200	Finisor mase plastice	11.76	27.00	317.41
22	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	33.26	27.00	897.94
23	Manopera	instalator	53.40	27.00	1,441.80
24	20000167	Instalator alimentare cu apa	7.92	27.00	213.84
25	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	1.46	27.00	39.46
26	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0.37	27.00	9.95
27	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1.47	27.00	39.69
28	11521	Instalator electrician categoria a II-a	14.21	27.00	383.67
29	11531	Instalator electrician categoria a III-a	259.88	27.00	7,016.76
30	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	4.20	27.00	113.40
31	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0.42	27.00	11.34
32	11511	Instalator electrician categoria I	8.40	27.00	226.80
33	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	5.40	27.00	145.80
34	11711	Instalator incalzire categoria I	5.70	27.00	153.90
35	11749	Instalator incalzire si gaze	14.55	27.00	392.85
36	71360200 11600	Instalator sanitar	16.53	27.00	446.31

37	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	12.41	27.00	335.07
38	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	55.24	27.00	1,491.37
39	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	6.52	27.00	176.04
40	11611	Instalator sanitar categoria I	3.77	27.00	101.79
41	12141	Ipsosar categoria a IV-a	296.64	27.00	8,009.33
42	320516	Izolator categoria a IV-a	97.20	27.00	2,624.40
43	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	3.70	27.00	99.90
44	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	7.40	27.00	199.80
45	12211	Izolator hidrofug categoria I	3.70	27.00	99.90
46	12341	Izolator termic categoria a IV-a	109.20	27.00	2,948.40
47	320530	Lacatus categoria a III-a	240.00	27.00	6,480.00
48	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	1.80	27.00	48.60
49	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	1.80	27.00	48.60
50	Manopera	manopera	1.00	27.00	27.00
51	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	23.10	27.00	623.70
52	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	12.00	27.00	324.00
53	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	18.00	27.00	486.00
54	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	2.40	27.00	64.80
55	12621	Mozaicar categoria a II-a	16.65	27.00	449.55
56	12631	Mozaicar categoria a III-a	198.00	27.00	5,346.00
57	12641	Mozaicar categoria a IV-a	22.85	27.00	616.95
58	20000002	Muncitor deservire	73.41	27.00	1,982.07
59	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	53.68	27.00	1,449.36
60	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.00	27.00	0.02
61	93100600 19922	Muncitor deservire constructii montaj	210.38	27.00	5,680.12
62	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	54.64	27.00	1,475.20
63	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	100.31	27.00	2,708.44
64	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	575.93	27.00	15,550.17
65	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	126.42	27.00	3,413.37
66	12741	Parchetar categoria a IV-a	127.05	27.00	3,430.35
67	20000145	Pavator	5.72	27.00	154.44
68	12821	Pavator categoria a II-a	9.77	27.00	263.78
69	12811	Pavator categoria I	29.31	27.00	791.37
70	12911	Pietrar categoria I	37.70	27.00	1,017.90
71	93120400 19600	Sapator	0.62	27.00	16.74
72	19621	Sapator categoria a II-a	156.58	27.00	4,227.66
73	19631	Sapator categoria a III-a	18.60	27.00	502.20
74	20000230	Specialist montare gips carton	61.75	27.00	1,667.25
75	320523	Sudor categoria a III-a	120.00	27.00	3,240.00
76	71130100 10301	Taietor, slefuitor, lustruitor piatra	48.40	27.00	1,306.80
77	60141	Tamplar categoria a IV-a	3.16	27.00	85.43

78	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	3.10	27.00	83.70
79	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	17.25	27.00	465.74
80	13151	Tinichigiu santier categoria a V-a	1.50	27.00	40.50
81	13111	Tinichigiu santier categoria I	8.25	27.00	222.75
82	20000130	Zidar	358.14	27.00	9,669.78
83	Manopera	ZIDAR	41.70	27.00	1,125.90
84	13421	Zidar categoria a II-a	44.07	27.00	1,189.79
85	13431	Zidar categoria a III-a	265.35	27.00	7,164.45
86	13441	Zidar categoria a IV-a	86.28	27.00	2,329.56
87	13451	Zidar categoria a V-a	52.46	27.00	1,416.42
88	13411	Zidar categoria I	10.42	27.00	281.34
89	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	3.00	27.00	81.00
90	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	3.50	27.00	94.50
91	20000120	Zugrav-vopsitor	394.60	27.00	10,654.20
TOTAL Lei:					**179,312.39**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
Ing. Suciu Ciulei Bogdan

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	1.05	250.00	262.25
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	1.26	250.00	315.00
3	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	0.42	250.00	105.00
4	7920	Automacara 5-10 tf	0.56	250.00	140.00
5	1101	Automacara cu brat cu zabrele 4.5-5.8 tf 1 schimb	1.18	250.00	294.50
6	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	7.81	250.00	1,953.50
7	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	9.73	250.00	2,432.25
8	20000075	Dispozitiv cu troliu	4.83	250.00	1,207.50
9	3509	Excavator pe senile 0.40-0.70mc cu comanda cabluri ec. soneta	0.87	250.00	217.12
10	7680	Fierastrau mecanic (circular)	0.46	100.00	45.74
11	7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp	1.40	100.00	140.00
12	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	0.12	100.00	12.00
13	7408	Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc	1.98	250.00	493.64
14	LCU06	Macara	0.12	250.00	30.00
15	6702	Macara de fereastra 0.15tf	5.56	250.00	1,390.15
16	6729	Macara pe pneuri 10-14.9 tf	8.00	250.00	2,000.00
17	6606	Macara portal mobila de transportat sine 5tf ecart 3180mm tf	9.86	250.00	2,466.00
18	2922140000000	Macara turn	1.58	250.00	395.00
19	01944	Macara turn	2.31	250.00	577.50
20	LCU 03	Macarale rotitoare	1.19	250.00	297.25
21	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	15.83	100.00	1,582.60
22	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	0.18	100.00	17.93
23	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	0.59	100.00	58.68
24	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	35.30	100.00	3,530.00
25	4701	Motopompa 6- 8cp	0.02	100.00	2.20
26	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior 11-13.5t	2,344.50	25.00	58,612.50
27	2811230002214	Schimb ela metalica tubulara g=1t	12.78	25.00	319.38

28	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	0.18	100.00	17.93
29	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	8.53	100.00	852.50
30	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0.55	100.00	54.67
31	LCU18	Utilaj de ridicat	0.15	250.00	38.50
32	02351	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	0.67	250.00	167.50
33	20000617	Utilaj pentru ridicat	2.53	250.00	632.75
34	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	71.84	100.00	7,183.50
TOTAL Lei:					**87,845.05**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
Ing. Suciu Ciulei Bogdan

Obiectivul: CONSTRUIRE, INFIINTARE, AMENAJARE, DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, MUNICIPIUL GHERLA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30142	Transport rutier materiale. semifabricate cu autoremorchere cu remorci trailer sub 20t pe distanta 20 km	10.00	60.00	600.00
2	30305	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 30 km	1.10	50.00	55.00
3	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 35 km	266.43	50.00	13,321.50
4	8888928	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 20 km	11.70	34.50	403.65
5	8888948	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 30 km	21.00	49.50	1,039.50
6	8889009	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 20 km	361.35	34.50	12,466.58
7	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	59.04	19.50	1,151.28
TOTAL Lei:					**29,037.51**

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL GHERLA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CIULEI PROIECT S.R.L. GHERLA, JUD. CLUJ

PROIECTANT GENERAL:
SC CIULEI PROIECT SRL
Intocmit,
Ing. Suciu Ciulei Bogdan